1A nord



1A sør



	SPRENGNING FJELL (pfm)	FYLLINGSVOLUM	SKJÆRING LØSMASSER
1A nord	846 534 m^3	106 370 m^3	119 159 m^3
1A sør	120 550 m^3	1 070 373 m^3	305 357 m^3
	967 084 m^3	1 176 743 m^3	424 516 m^3

FORUTSETNINGER FOR BEREGNINGER

Antatt dybde utskiftningsmasser: 0,5 m

Antatt dybde vann: 2,0 m

Antatt dybde myr: 3,0 m (Georadarundersøkelse COWI 2021)

TEGNFORKLARING

Eksisterende VA

- Fylling
- Skjæring
- Sprenging
- Fjell
- Planert overflate

Rev.	Revideringen gjelder	Utarbeidet	Kontrollert	Godkjent	Dato
A	Tatt vekk felt 1B og 7B	ERSL	OINI	OINI	10.03.26
	Første utgivelse	ERSL	OINI	OINI	2025-06-16

HAUGALAND NÆRINGSPARK

Masseberegning felt I1A, I1B og I7B

Vurdering av høyder/mengder
Profil

Koordinatsystem: Euref89 UTM32-NN2000
Arkformat: A1
Fag:
Status/fremdrift:
Målestokk: 1:3000

Produsert av: COWI
Oppdragsnummer: A235018
Prosjektfase:
Tegningsnummer: B02
Revisjon:

Format: A1 Filnavn: Q:\A235000\A256321\3.7. Tegninger\Plandata\2d\Masseberegning I1 og I7B\Plandata\2d\tegning\B-tegn\Lay B.dwg Xref T Grunnlagskart - Stort juster.dwg Grunnlagskart tilleggsobjekter 2023.dwg T Geom Masseberegning I1 og I7B.dwg Prosjektert situasjon Statnett.dwg Regplan med farger.dwg

Plot: ERSL 10.03.2026 12:59:01